

**Утверждаю:**

Генеральный директор ЗАО "Заказчик"

11.03.2020 /Иванов И.И./  
м.п.

**Согласовано:**

Генеральный директор ООО СК "Подрядчик"

11.03.2020 /Горбунков С.С./  
м.п.

**Смета № 1**

на Устройство двух отдельных входов в подвальные помещения жилого дома по адресу: г. Москва, ул. Самая длинная, д.54

Приложение № 1

к Договору № 1-03/2020 от 11.03.2020г.

**Сметная стоимость: 879 843,16**

Стоимость работы: 450 972,72

Стоимость материалов: 428 870,44

составлена в уровне текущих цен на Март 2020г.

№ п/п	Наименование работ, материалов, затрат	Ед. изм.	Кол-во	Цена единицы, руб.		Стоимость, руб.		
				Работы	Материалы и механизмы	Работы	Материалы и механизмы	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**1 Раздел: Демонтажные, земляные и подготовительные работы.**

1	Разборка тамбура из ПВХ конструкций	шт	1,00	3 600,00		3 600,00		3 600,00
1,1	Диск отрезной по металлу	шт	3,00		41,60		124,80	124,80
1,2	Масса мусора	т	0,50					
2	Устройство временного ограждения (h=1,5м) мест производства работ	м.п.	28,00	360,00		10 080,00		10 080,00
2,1	Труба профильная 40x20x2	м.п.	120,00		73,67		8 840,40	8 840,40
2,2	Сетка стальная сварная, 150x150x4	м2	48,00		52,00		2 496,00	2 496,00
2,3	Электроды МР-3	кг	5,00		99,84		499,20	499,20
2,4	Диск отрезной по металлу	шт	3,00		41,60		124,80	124,80
2,5	Эмаль НЦ-132	кг	5,60		166,40		931,84	931,84
2,6	Растворитель 646	л	5,00		56,16		280,80	280,80
2,7	Лента сигнальная	рул	2,00		166,40		332,80	332,80
3	Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебёночной подготовки	м2	21,49	360,00		7 736,40		7 736,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3,1	Масса мусора	т	6,99					
4	Демонтаж кирпичных стен существующего входа толщиной 250мм	м2	8,81	720,00		6 343,20		6 343,20
4,1	Масса мусора	т	3,53					
5	Демонтаж порогов из полнотелой кирпичной кладки	м3	2,80	2 880,00		8 064,00		8 064,00
5,1	Масса мусора	т	4,48					
6	Демонтаж бетонной плиты, толщиной 250мм	м2	3,12	1 080,00		3 369,60		3 369,60
6,1	Масса мусора	т	1,40					
7	Разработка грунта вручную	м3	29,76	1 440,00		42 854,40		42 854,40
7,1	Масса мусора	т	50,59					
8	Перемещение грунта и строительного мусора тачками до места погрузки на расстояние до 50м	т	30,00	900,00		27 000,00		27 000,00
9	Погрузка и вывоз грунта и строительного мусора	т	50,65	1 080,00		54 702,00		54 702,00
9,1	Контейнер 8м3 (5т)	шт	10,00		3 952,00		39 520,00	39 520,00
<b>Итого по разделу</b>						<b>163 749,60</b>	<b>53 150,64</b>	<b>216 900,24</b>

## 2 Раздел: Строительные работы.

1	Устройство бетонной подготовки t=100мм	м2	17,06	360,00		6 141,60		6 141,60
1,1	Пескобетон М-300	т	3,10		3 640,00		11 284,00	11 284,00
1,2	Доска обрезная 25x100x3000	шт	8,00		72,80		582,40	582,40
1,3	Доска обрезная 40x100x3000	шт	4,00		124,80		499,20	499,20
1,4	Труба канализационная ПВХ, d=50мм, L=1,5м	шт	2,00		114,40		228,80	228,80
1,5	Отвод ПВХ, d=50мм	шт	2,00		36,40		72,80	72,80
2	Устройство горизонтальной гидроизоляции	м2	17,06	126,00		2 149,56		2 149,56
2,1	Гидроизол ТПП	м2	36,00		67,60		2 433,60	2 433,60
3	Устройство монолитной ж/б плиты, t=250мм	м2	17,06	810,00		13 818,60		13 818,60
3,1	Бетон В25, с доставкой миксером	м3	5,00		3 380,00		16 900,00	16 900,00
3,2	Арматура 14, АIII	м	500,00		34,32		17 160,00	17 160,00
3,3	Проволока вязальная	кг	2,00		114,40		228,80	228,80
3,4	Диск отрезной по металлу	шт	1,00		41,60		41,60	41,60
3,5	Доска обрезная 25x100x3000	шт	16,00		72,80		1 164,80	1 164,80
3,6	Доска обрезная 40x100x3000	шт	12,00		124,80		1 497,60	1 497,60
3,7	Саморезы 3,5x35	кг	1,00		156,00		156,00	156,00
4	Устройство армированных кирпичных подпорных стен, t=250мм	м2	43,54	1 170,00		50 941,80		50 941,80
4,1	Кирпич керамический, рядовой, одинарный, полнотелый, М-150	шт	4 250,00		9,57		40 672,50	40 672,50
4,2	Смесь универсальная М-150	т	3,20		2 340,00		7 488,00	7 488,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4,3	Цемент М-500	т	0,70		3 952,00		2 766,40	2 766,40
4,4	Сетка сварная 50х50х1,5 (рулон 0,3х50м)	рул	2,00		1 560,00		3 120,00	3 120,00
4,5	Доставка кирпича	рейс	2,00		6 760,00		13 520,00	13 520,00
5	Закладка кирпичём бывшего оконного проёма	м2	2,25	1 170,00		2 632,50		2 632,50
5,1	Кирпич керамически рядовой одинарный	шт	230,00		9,57		2 201,10	2 201,10
5,2	Смесь универсальная М-150	т	0,10		2 340,00		234,00	234,00
6	Устройство оклеечной гидроизоляции кирпичных стен и ж/б плиты	м2	59,55	216,00		12 862,80		12 862,80
6,1	Гидроизол ТПП	м2	72,00		67,60		4 867,20	4 867,20
6,2	Пропан-бутан	балл	1,00		572,00		572,00	572,00
7	Обратная засыпка пазух грунтом	м3	9,30	1 080,00		10 044,00		10 044,00
8	Устройство монолитных ж/б маршей и площадок	шт	2,00	10 080,00		20 160,00		20 160,00
8,1	Доска обрезная 25х100х3000	шт	35,00		72,80		2 548,00	2 548,00
8,2	Саморезы 3,5х35	кг	1,00		156,00		156,00	156,00
8,3	Арматура 10, АIII	м	240,00		19,50		4 680,00	4 680,00
8,4	Арматура 8, АIII	м	400,00		12,74		5 096,00	5 096,00
8,5	Проволока вязальная	кг	3,00		114,40		343,20	343,20
8,6	Диск отрезной по металлу	шт	1,00		41,60		41,60	41,60
8,7	Бетон В25, с доставкой миксером	м3	3,00		3 624,40		10 873,20	10 873,20
9	Перемещение бетонной смеси и кирпича тачками для заливки бетонной плиты, лестничного марша и кладки подпорных стен с внешней стороны здания (на расстояние до 100м)	т	14,20	900,00		12 780,00		12 780,00
10	Разборка и восстановление облицовки стен из МДФ панелей	м2	4,00	648,00		2 592,00		2 592,00
11	Устройство выгородки места проведения работ внутри помещения	м2	12,00	108,00		1 296,00		1 296,00
11,1	Брус 20х40х3000	шт	12,00		41,60		499,20	499,20
11,2	Плётка полиэтиленовая	м2	15,00		31,20		468,00	468,00
12	Монтаж металлических перемычек над проёмами	шт	2,00	4 500,00		9 000,00		9 000,00
12,1	Швеллер №16	м	12,00		476,67		5 720,04	5 720,04
12,2	Полоса 8х100	м	6,00		312,00		1 872,00	1 872,00
12,3	Электроды МР-3	кг	1,00		99,84		99,84	99,84
12,4	Диск по бетону с алмазным напылением	шт	1,00		2 944,24		2 944,24	2 944,24
12,5	Бур 32х1200	шт	1,00		2 184,00		2 184,00	2 184,00
12,6	Шпилька М16, L=1000мм	шт	6,00		249,60		1 497,60	1 497,60
12,7	Гайка М16	шт	24,00		10,40		249,60	249,60
12,8	Пескобетон М-300	т	0,20		3 432,00		686,40	686,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12,9	Сетка штукатурная	м2	4,00		85,28		341,12	341,12
12,10	Масса мусора	т	0,54		0,00		0,00	0,00
13	Усиление переемычки существующего проёма с внутренней стороны здания	шт	1,00	3 600,00		3 600,00		3 600,00
13,1	Угол г/к 100х100х5	м	4,20		540,80		2 271,36	2 271,36
13,2	Электроды МР-3	кг	1,00		99,84		99,84	99,84
14	Перекладка магистрали ЦО	мест	1,00	3 240,00		3 240,00		3 240,00
14,1	Труба ВГП, 25х3,2	шт	1,00		790,40		790,40	790,40
14,2	Сгон в сборе 1`	шт	3,00		187,20		561,60	561,60
14,3	Кран шаровый Бугати d=25мм	шт	2,00		291,20		582,40	582,40
14,4	Тройник, 1`	шт	2,00		41,60		83,20	83,20
14,5	Угол стальной, 1`, 90гр	шт	4,00		36,40		145,60	145,60
14,6	Фумлента	шт	3,00		93,60		280,80	280,80
14,7	Хомут - держатель 1`	шт	4,00		31,20		124,80	124,80
15	Устройство отмостки шириной 300мм вокруг прямков	м.п.	15,00	360,00		5 400,00		5 400,00
15,1	Пескобетон М-300	т	1,76		3 432,00		6 040,32	6 040,32
16	Доставка металла длинномером	рейс	1,00	0,00		0,00		0,00
16,1	Доставка	рейс	1,00		4 056,00		4 056,00	4 056,00
17	Погрузка и вывоз строительного мусора	т	5,20	1 080,00		5 616,00		5 616,00
17,1	Контейнер 8м3 (5т)	шт	1,00		3 952,00		3 952,00	3 952,00
<b>Итого по разделу</b>						<b>162 274,86</b>	<b>186 979,16</b>	<b>349 254,02</b>

### 3 Раздел: Отделочные работы.

1	Штукатурка откосов по сетке	м.п.	15,00	360,00		5 400,00		5 400,00
1,1	Смесь штукатурная М-150 (50кг)	т	1,08		2 288,00		2 471,04	2 471,04
1,2	Профиль маячковый ПМ 23х0,6 3м	шт	15,00		12,48		187,20	187,20
1,3	Смесь гипсовая Ротбанд (30кг)	шт	1,00		338,00		338,00	338,00
1,4	Сетка штукатурная	м2	4,00		85,28		341,12	341,12
2	Шпаклёвка поверхностей откосов	м.п.	15,00	360,00		5 400,00		5 400,00
2,1	Шпаклевка фасадная, Старатели (25 кг)	шт	4,00		624,00		2 496,00	2 496,00
2,2	Угол перфарированный оцинкованный 20х20х3000	шт	15,00		17,16		257,40	257,40
2,3	Сетка абразивная	шт	10,00		20,80		208,00	208,00
2,4	Грунтовка акриловая универсальная	л	10,00		29,12		291,20	291,20
3	Покраска поверхностей откосов	м.п.	15,00	144,00		2 160,00		2 160,00
3,1	Эмаль ПФ-115, матовая	кг	9,00		124,80		1 123,20	1 123,20
3,2	Уайтспирит	л	5,00		58,24		291,20	291,20
3,3	Скотч малярный	рул	3,00		72,80		218,40	218,40
4	Штукатурка поверхностей подпорных стен по кирпичу	м2	63,69	324,00		20 635,56		20 635,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4,1	Смесь штукатурная М-150 (50кг)	т	2,29		2 288,00		5 239,52	5 239,52
4,2	Профиль маячковый ПМ 23x0,6 3м	шт	20,00		22,88		457,60	457,60
4,3	Смесь гипсовая Ротбанд (30кг)	шт	2,00		338,00		676,00	676,00
5	Облицовка стен плиткой	м2	63,69	720,00		45 856,80		45 856,80
5,1	Плитка керамическая	м2	73,24		499,20		36 561,41	36 561,41
5,2	Клей для плитки "Юнис плюс", 25кг	шт	36,00		260,00		9 360,00	9 360,00
5,3	Крестики	уп	5,00		36,40		182,00	182,00
5,4	Профиль ПН 27x28	шт	10,00		41,60		416,00	416,00
5,5	Затирка для швов Ceresit, 2кг	шт	7,00		208,00		1 456,00	1 456,00
6	Укладка напольной плитки (площадки, пол)	м2	8,75	720,00		6 300,00		6 300,00
6,1	Плитка напольная, Керамогранит, 300x300	кг	10,50		468,00		4 914,00	4 914,00
6,2	Клей для плитки "Юнис плюс", 25кг	шт	6,00		260,00		1 560,00	1 560,00
6,3	Крестики	уп	2,00		36,40		72,80	72,80
6,4	Затирка для швов Ceresit, 2кг	шт	2,00		208,00		416,00	416,00
6,5	Решётка чугунная 280x280x23, на дождеприёмник	шт	2,00		1 144,00		2 288,00	2 288,00
7	Облицовка ступеней плиткой	м2	12,27	1 170,00		14 355,90		14 355,90
7,1	Плитка напольная, Керамогранит, 300x300	м2	8,46		468,00		3 959,28	3 959,28
7,2	Плитка напольная - ступень, Керамогранит, 300x300	шт	94,00		88,40		8 309,60	8 309,60
7,3	Клей для плитки "Юнис плюс", 25кг	шт	6,00		260,00		1 560,00	1 560,00
7,4	Крестики	уп	4,00		36,40		145,60	145,60
7,5	Затирка для швов Ceresit, 2кг	шт	2,00		208,00		416,00	416,00
7,6	Диск отрезной с алмазным напылением, d=180мм	шт	2,00		1 040,00		2 080,00	2 080,00
7,7	Диск отрезной с алмазным напылением, d=125мм	шт	3,00		832,00		2 496,00	2 496,00
8	Изготовление и монтаж козырьков	шт	2,00	6 480,00		12 960,00		12 960,00
8,1	Труба профильная 40x40x2	т	0,06		30 669,60		1 840,18	1 840,18
8,2	Электроды МР-3	кг	2,00		99,84		199,68	199,68
8,3	Круг отрезной по металлу	шт	2,00		41,60		83,20	83,20
8,4	Анкер разжимной 10x150мм	шт	16,00		20,80		332,80	332,80
8,5	Поликарбонат монолитный 2050x3050x8	лист	2,00		11 232,00		22 464,00	22 464,00
8,6	Прессшайба	кг	1,00		124,80		124,80	124,80
8,7	Краска "HAMMERITE"	кг	2,50		241,28		603,20	603,20
8,8	Уайтспирит	л	5,00		58,24		291,20	291,20
9	Изготовление и монтаж калитки и декоративной решётки	шт	1,00	8 100,00		8 100,00		8 100,00
9,1	Труба профильная 60x40x2	м	6,00		134,30		805,80	805,80
9,2	Труба профильная 40x20x2	м	12,00		91,31		1 095,72	1 095,72
9,3	Электроды МР-3	кг	3,00		99,84		299,52	299,52
9,4	Анкер разжимной 10x150мм	шт	4,00		20,80		83,20	83,20
9,5	Краска "HAMMERITE"	кг	2,50		241,28		603,20	603,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Погрузка грунта и строительного мусора с перемещением тачками до места погрузки	т	3,00	1 260,00		3 780,00		3 780,00
10,1	Контейнер 8м3 (5т)	шт	1,00		3 952,00		3 952,00	3 952,00

**Итого по разделу** **124 948,26**    **123 567,07**    **248 515,33**

**Итого по разделам** **450 972,72**    **363 696,87**    **814 669,59**

Накладные и транспортные расходы 8%    65 173,57

**Всего по смете** **879 843,16**

в том числе НДС 20%: 146 640,53

Составил: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Проверил: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /